

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
平和橋	1級	市街地34号線通	35.00	1974	44	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 5						次回点検 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 5						10.0 0.0	
野上橋	1級	野上通	195.90	1972	46	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 24		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 17.4		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 11.4		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【委託設計】 26.4	次回点検 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工+【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 22					101.2 88.9	
第1号橋	その他	西町1丁目5号通	2.85	1982	36	2016	【委託設計】 【BOX】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工 10.3		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 12.2				次回点検						12.3 10.3	
第2号橋	その他	西町1丁目5号通	2.85	1982	36	2016	【伸縮装置】取替え 次回点検 当初事業費 5.2					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 3.4							8.6 0.0	
第1号橋	1級	敢望通	4.18	1982	36	2017	【伸縮装置】取替え 次回点検 当初事業費 7.2						次回点検						7.2 0.0	
第1号橋	その他	西町会館通	3.90	1966	52	2016	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 ボックス架け替え工事 3.8 32.0					【主桁】塗装架替工(Rc-?) 2.8					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0.2		6.8 32.0	
第1号橋	その他	西町3丁目8号通	3.60	1979	39	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 2						次回点検						2.0 0.0	
いわみ橋	1級	市街地40号	204.52	1981	37	2017	【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 22.4			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 95.4			次回点検	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 21.1				【委託設計】 【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え 85.4	138.9 85.4	
第3号橋	1級	市街地40号	9.95	1982	36	2017	【伸縮装置】取替え 次回点検 当初事業費						次回点検						0.0 0.0	
32号橋	2級	学田32号通路	35.35	1981	37	2016	【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 5.6		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 8.9				次回点検						14.5 0.0	
第1号橋	2級	学田31号通路	3.10	1984	34	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 5.4						次回点検						5.4 9.6	
第1号橋	2級	西町見晴間道路	5.90	1985	33	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 5.8			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 4			次回点検						9.8 0.0	
昇陽橋	1級	南町39号線通	9.96	2010	8	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初事業費			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 1.1			次回点検	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 8.6					9.7 9.6	
第1号橋	その他	東町大排水石岸裏通	6.90	1968	50	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初事業費						次回点検	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0.8					0.8 0.0	
第1号橋	その他	東町36号通路	6.40	1991	27	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 7						次回点検						7.0 0.0	
大正橋	2級	生田原川沿岸道路	14.00	1982	36	2016	【伸縮装置】取替え 次回点検 当初事業費						次回点検						0.0 0.0	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
第1号橋	2級	生田原川沿岸道路	9.45	1998	20	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	4.8											4.8 0.0		
共和橋	その他	東町西芭露間道路	104.00	1979	39	2016	対策内容 【床版】床版打換え 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支床】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	34.1		16.3									1.5	51.9 0.0	
共和2号橋	その他	東町西芭露間道路	11.35	1981	37	2016	対策内容 次回点検 当初 事業費												0.0 0.0		
共和3号橋	その他	東町西芭露間道路	11.35	1982	36	2016	対策内容 次回点検 当初 事業費												0.0 0.0		
馬産橋	その他	豊里開拓道路	71.60	2011	7	2016	対策内容 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初 事業費			16.6							4		20.6 0.0		
阿部橋	2級	社名湖原野道路	33.90	2015	3	2016	対策内容 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】塗装差替工(Rc-?) 次回点検 当初 事業費			7.8		2.4							10.2 0.0		
関門橋	その他	美山団体道路	12.95	1976	42	2016	対策内容 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工(床版橋に適用) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初 事業費												6.2 0.0		
第1号橋	2級	美山原野道路	2.60	1974	44	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	3.8											3.8 0.0		
第2号橋	2級	美山原野道路	3.18	1974	44	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	3.8											3.8 11.5	【委託設計】 【BOX】断面修復工	
第1号橋	その他	美山日ノ出ノ沢道路	2.32	1979	39	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	3.8											3.8 0.0		
黄金橋	2級	千代田12線道路	18.72	1994	24	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	4.4											4.4 0.0		
第1号橋	2級	千代田12線道路	2.40	1991	27	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	3.8											3.8 0.0		
みのり橋	その他	千代田13線道路	2.69	1988	30	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	5.8											5.8 0.0		
第1号橋	2級	千代田美山間道路	2.77	1989	29	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	4.2											4.2 0.0		
白竜橋	その他	白竜越山道路	14.46	1988	30	2016	対策内容 【支床】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初 事業費	3.8		2.6									6.4 0.0		
第1号橋	2級	清川41号道路	3.10	1985	33	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 事業費	5.2											5.2 0.0		

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
第1号橋	2級	清川42号道路	2.85	1985	33	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	4.8											4.8 0.0		
第2号橋	2級	清川42号道路	4.60	1976	42	2016	次回点検 対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	1.8			3.7								5.5 0.0	【委託設計】 【主桁】塗装塗り替え工 【床版】断面修復工、ひびわれ注入工 【下部工】断面修復工、ひびわれ注入工	
第1号橋	2級	豊里若松間道路	2.70	1985	33	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	4.2											4.2 0.0		
第1号橋	その他	清川44号道路	5.85	1995	23	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	4.4											4.4 0.0		
清川橋	1級	清川瀬戸瀬間道路	6.30	2004	14	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	5.6											5.6 0.0		
第1号橋	1級	清川瀬戸瀬間道路	9.50	1977	41	2016	次回点検 対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	6.8			2.8								9.7 0.0		
第1号橋	その他	留岡見晴間道路	31.75	1992	26	2016	次回点検 対策内容 【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【支承】金属溶射(鋼製) 当初 事業費	9.4			0.8								10.2 0.0		
土屋橋	その他	満の里4号道路	47.80	1999	19	2016	次回点検 対策内容 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	4											4.5 0.0	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	
第1号橋	その他	満の里3号道路	47.30	2000	18	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	3.2								2.9			6.1 0.0		
矢の根橋	その他	満の里原野道路	47.80	2001	17	2016	次回点検 対策内容 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【委託設計】 【下部工】橋脚基礎補修工+断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	3.5 11.3											4.1 38.2	0.6	
第3号橋	その他	満の里原野道路	5.00	1967	51	2016	次回点検 対策内容 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【委託設計】 【下部工】橋台基礎補修工+断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	7.3 6.0									1.6		8.9 14.5		
高橋橋	その他	満の里2号道路	38.00	2001	17	2017	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	3.2											2.5 0.0	5.7	
羽根坂橋	2級	柏原野道路	10.96	1997	21	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	4.8											4.8 0.0		
第2号橋	2級	柏原野道路	7.25	1961	57	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	2.4											2.4 0.0		
第3号橋	2級	柏原野道路	4.50	1961	57	2016	次回点検 対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	2.4											2.4 0.0		
岩見橋	その他	瀬戸瀬川向道路	41.50	1965	53	2016	次回点検 対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【委託設計】 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】ひびわれ注入工+【主桁】塗装塗り替え工 当初 事業費	2.8				7.6			6.3 18.2					9.1 25.8	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
栢橋	1級	若狭内原野道路	9.50	1996	22	2017	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							6.0 0.0	
第1号橋	2級	若狭内鉄道沿道道路	9.94	1996	22	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							4.8 0.0	
第1号橋	その他	若狭内4号道路	3.12	1982	36	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検						5.8 2 7.8 0.0	
第1号橋	1級	丸太橋原野道路	3.22	1982	36	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							4.4 0.0	
第1号橋	1級	市街地34号線通	3.47	1987	31	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							5 0.0	
清川大橋	2級	豊里若松間道路	248.00	1989	29	2016	対策内容 【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 当初 事業費	次回点検						【委託設計】 次回点検						21.3 41.7 9.5 15.8 68.8 72.5 84.6	
第1号橋	その他	栄野若松間道路	7.80	1967	51	2016	対策内容 【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							4.8 0.0	
第2号橋	その他	栄野若松間道路	6.70	1968	50	2016	対策内容 【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							3.2 0.3 16.7 3.5 16.7	
第1号橋	その他	西町瀬瀬溝沿道	3.19	1990	28	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							4.8 0.0	
南の沢川橋	その他	若松通学道路	14.54	1991	27	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							5.2 0.0	
36号橋	その他	留岡36号道路	31.81	1989	29	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							3 0.0	
若狭内橋	1級	若狭内原野道路	12.14	1992	26	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							6 0.0	
鈴辰橋	1級	丸太橋原野道路	12.70	1995	23	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							6.4 0.0	
1号橋	2級	東3線道路	3.60	1995	23	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検						4.8 0.4 5.2 0.0	
第2号橋	1級	東1線道路	8.90	1983	35	2017	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検						13.8 6.6 4.7 25.1 0.0	
水穂44号橋	その他	44号道路	8.77	1998	20	2016	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 当初 事業費	次回点検					次回点検							5 0.0	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考			
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
西見橋	1級	西町39号線通	3.51	1999	19	2017	対策内容 当初 事業費		次回点検					次回点検					0.0 0.0			
美南橋	2級	社名測原野道路	6.58	2007	11	2016	対策内容 当初 事業費		次回点検					次回点検					0.0 0.0			
金山跨道橋	-	若狭内金山間道路	18.65	2012	6	2017	対策内容 当初 事業費		次回点検					次回点検					4.2 0.0	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		
岩瀬橋	1級	市街地40号	3.70	2015	3	2016	対策内容 当初 事業費		次回点検					次回点検					0.0 0.0			
若松第1号橋	その他	宮本農場道路	2.20	2015	3	2016	対策内容 当初 事業費		次回点検					次回点検					0.0 0.0			
瀬戸瀬踏道橋	-	瀬戸瀬踏の里間道路	39.20	2012	6	2017	対策内容 当初 事業費		次回点検					次回点検					4.2 0.0	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		
東4線橋	その他	水穂東4線	10.60	1970	48	2016	対策内容 当初 事業費		【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検				【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				6.1 2.5	18.0	4.2 7.6	24.1 0.0
東4灌漑清橋	その他	水穂東4線	2.35	1976	42	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検					次回点検				3.8		3.8 0.0	
水穂47号橋	2級	水穂47号線	13.03	1982	36	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検					次回点検				4.6		4.6 0.0	
47号灌漑清橋	2級	水穂47号線	2.40	1979	39	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検					次回点検				3.8		3.8 0.0	
東5線橋	その他	水穂東5線	10.40	1969	49	2016	対策内容 当初 事業費		【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検				【委託設計】 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【橋台】橋台基礎補修工 【床版】床版防水工	次回点検				3.6	12.3	3.6 19.3	
安立橋	その他	安立の沢線	26.73	1971	47	2016	対策内容 当初 事業費		【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検				【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				3.6	3.9	7.5 0.0	
安国排水橋	その他	大和団地線	3.60	1952	66	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検					次回点検				4.4		4.4 0.0	
50号灌漑清橋	その他	生野50号線	2.40	1977	41	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検					次回点検				3		3 0.0	
緑峯橋	その他	生野48号ニタツ線	6.20	1985	33	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検				【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				2.4	0.8	3.2 0.0	
流星橋	2級	豊原南北線	5.00	1982	36	2016	対策内容 当初 事業費		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検				【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検				4.6	3.2	7.8 9.4	【委託設計】 【下部工PC板補修工事】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
温根沢橋	その他	温根沢線	2.36	1986	32	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 2.4											2.4 0.0	
東区4線橋	その他	東区4線	5.30	1972	46	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 5.8											4.9 10.6 0.0	
東区3線橋	2線	東区3線	5.00	1973	45	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 4.4											0.6 5.0 0.0	
東区2線橋	その他	東区2線	6.40	1973	45	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 2.4											2.4 0.0	
東区1線橋	その他	東区1線	4.60	1973	45	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 4.6											4.6 0.0	
生田原東1線橋	その他	生田原東1線	2.50	1978	40	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6.2											6.2 0.0	
信盛橋	その他	生田原浦島橋	88.50	1973	45	2016	【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 11.2											7 5.9 24.1 0.0	
中央橋	1線	生田原5号線	91.20	1975	43	2016	【橋台】断面修復工 【橋脚】断面修復工 【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 22.5											28.5 51.0 0.0	
平栗橋	その他	新生線	41.60	1977	41	2016	【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6.3											6.3 0.0	
橋本橋	1線	生田原5号線	2.70	1978	40	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.8											3.8 0.0	
三浦橋	その他	伊吹西3線	25.46	1976	42	2016	【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.4											3.6 7.0 0.0	
三浦橋	その他	伊吹西3線	25.46	1995	23	2016	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 5.9											0.6 3.6 2.4 12.5 0.0	
八重幹線1号橋	1線	八重幹線	4.10	1971	47	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6.6											4.6 11.2 0.0	
青木沢2号橋	1線	青木沢線	2.88	1978	40	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 4.4											4.4 0.0	
青木沢1号橋	1線	青木沢線	2.77	1975	43	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.8											4.5 5.1 3.8 9.6	
八重幹線2号橋	1線	八重幹線	6.50	1969	49	2016	【支保】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 5.8											0.9 6.7 0.0	

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
八重葎線3号橋	1級	八重葎線	6.60	1969	49	2016	【支索】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 5.8												6.7 0.0	
黍野橋	2級	生田原八重葎線	10.40	1970	48	2016	【支索】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.8		【委託設計】										5.4 27.6	
西原橋	2級	生田原八重葎線	15.64	1980	38	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 4.6		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工(床版橋に適用)					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					12.6 0.0	
豊岡橋	2級	生田原八重葎線	48.33	1977	41	2016	【支索】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 9.5		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】橋脚基礎補修工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				25.3 41.1		
伊吹橋	その他	伊吹西1線	20.00	1982	36	2016	【支索】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6.4		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				14.5 0.0		
親和橋	その他	矢野の沢支線	8.30	1963	55	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 2											2.0 0.0		
石川橋	1級	石川開拓線	14.34	1989	29	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工									7.4 0.0		
石川26線橋	1級	石川開拓線	15.40	1971	47	2016	【支索】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.6		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				7.3 0.0		
見出橋	1級	石川開拓線	15.60	1968	50	2016	【支索】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.6						【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					6.3 0.0		
カクレ橋	1級	石川開拓線	2.48	2007	11	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 2.4											2.4 0.0		
大黒沢1号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 35											35.0 0.0		
大黒沢2号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工 次回点検 当初事業費 36.6											36.6 0.0		
大黒沢3号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 次回点検 当初事業費 32.8										【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	0.8 33.6 0.0		
大黒沢4号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工 次回点検 当初事業費 36.6											36.6 0.0		
大黒沢5号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工 次回点検 当初事業費 36.6											36.6 0.0		
大黒沢6号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工 次回点検 当初事業費 34.7										【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	0.8 35.5 0.0		

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
大黒沢7号橋	2線	大黒沢線	3.40	1964	54	2016	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 次回点検 当初事業費 32.8												32.8 0.0	
跡見橋	その他	跡見橋線	18.50	1970	48	2016	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【委託設計】 【床版・下部工】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【主桁】塗装塗替え工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 2.8	7.6		21.6		3.2							6.0 29.4	
八重9号線橋	その他	八重9号線	13.74	1993	25	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 4.8	1											5.8 0.0	
キララン橋	その他	梶田の沢線	10.67	1995	23	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6												6.0 0.0	
ふれあい橋	その他	梶田の沢線	10.05	1997	21	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 6.2												6.2 0.0	
水谷橋	2線	西2丁目線	65.10	1958	60	2017	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 当初事業費 10.8												18.3 27.1 0.0	
水谷橋歩道橋	2線	西2丁目線	65.10	1981	37	2017	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 15												18.3 31.3 0.0	
協成橋	その他	水谷川向線	20.00	1976	42	2017	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 3.8												3.7 7.5 0.0	
前田橋	2線	天神線	13.90	1995	23	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 3.2												3.2 0.0	
丸武橋	その他	金湧線	9.50	1994	24	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 2.4												2.4 0.0	
3号橋	2線	武利宮城線	6.40	1968	50	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【委託設計】 ボックス架け替え工事 次回点検 当初事業費 2.6												3.6 11.2 18.0 6.2 29.2	
武利橋	2線	武利環状線	53.15	1971	47	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【主桁】塗装塗替え工(Re-?) 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 3.6												0.5 3.4 7.5 0.0	
五十嵐橋	その他	上武利川向線	40.00	1976	42	2017	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 6.3												7.4 13.7 0.0	
いごいの森歩道橋	その他	上武利川向線	40.00	2001	17	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 7.5												7.8 15.3 0.0	
三の沢橋	その他	上武利川向線	22.06	1997	21	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初事業費 4.8												4.8 0.0	
落合橋	その他	神社滝線	14.64	1965	53	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初事業費 3.4												2.9 1.1 7.4 0.0	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028									
野宿橋	その他	横加湧別線	8.46	1975	43	2017	【支系】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検							次回点検				3.8				
							当初事業費	3.8															3.8			
上滝橋	その他	横加湧別線	7.46	1975	43	2017	【支系】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											3.8				
							当初事業費	3.8															3.8			
20号橋	その他	白滝発電所線	15.40	1967	51	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)			【委託設計】	次回点検											2.8				
							当初事業費	2.8		8.5	26.5												2.8		35.0	
新滝橋	2線	白滝市街西線	23.80	2009	9	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				次回点検				【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)							7.8				
							当初事業費								7.8								7.8		0.0	
弘法橋	2線	白滝市街西線	15.80	1967	51	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				次回点検				【床版】差装差替工(Ro-) + 当て板補強工							1.8				
							当初事業費	1.8							1.2								3.0		45.0	
白滝神社橋	2線	白滝神社線	9.44	1995	23	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											6.2				
							当初事業費	6.2							6								6.2		0.0	
中央橋	1線	中央線	5.52	1970	48	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				次回点検											8				
							当初事業費	8															8.0		0.0	
天仁橋	1線	中央線	45.00	1996	22	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											9				
							当初事業費	9		8.1													17.1		0.0	
白滝大橋	1線	西区28号線	60.00	1973	45	2017	【支系】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工								13.6				
							当初事業費	13.6					16.2										33.0		0.0	
29号橋	その他	北支湧別基地線	9.44	1972	46	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											3.4				
							当初事業費	3.4															3.4		0.0	
三十二号橋	その他	末広支湧別7線	8.44	1973	45	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											4.6				
							当初事業費	4.6															4.6		0.0	
新生橋	2線	北支湧別川沿線	31.78	1983	35	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											6				
							当初事業費	6															6.0		0.0	
七線橋	2線	東支湧別線	21.50	1972	46	2017	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				次回点検											2.8				
							当初事業費	2.8															3.8		0.0	
6線橋	その他	支湧別6線	11.44	1973	45	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											3				
							当初事業費	3															3.0		0.0	
七線一号橋	その他	上支湧別7線	10.44	1974	44	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検											4.6				
							当初事業費	4.6															4.6		0.0	
上支湧別橋	1線	上支湧別幹線	50.89	1969	49	2017	【支系】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検				【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工							10.9				
							当初事業費	10.9		7.2					6.8								24.9		0.0	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設年 (年)	併用年 (年)	最新点 検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028							
旧白滝10号線第1号橋	その他	旧白滝10号線	4.22	2007	11	2017	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検																	
								3.6																3.6 0.0
今後の修繕・架替え事業費(百万円)(BMS出力結果)								1103.7	78.5	124.9	213.2	95.0	75.7	91.5	39.7	14.9	28.5	1865.6						
今後の修繕・架替え事業費(百万円)(平準化) ~ ①+②+③								82.2	140.6	133.9	142.6	130.6	115.2	133.3	125.9	123.4	100.3	1228.0						
年度別修繕・架替え事業費(百万円) ~ ①								38.0	73.4	72.4	96.3	103.5	50.4	83.5	86.8	79.3	73.1	756.7						
橋梁定期点検委託費(百万円) ~ ②								0.0	36.3	38.2	20.5	5.4	25.9	27.9	20.9	20.5	5.4	201.0						
年度別設計委託費(百万円) ~ ③								44.2	30.9	23.3	25.8	21.7	38.9	21.9	18.2	23.6	21.8	270.3						
年度別修繕対策橋梁数								2	4	4	4	3	3	4	2	5	3	34						