

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考	
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
平和橋	1級	市街地34号線通	35.00	1974	48	2021	6.00	PC橋	遠軽町留岡	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検	5					【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検	5	10.0 0.0		
野上橋	1級	野上通	195.90	1972	50	2021	7.50	PC橋	遠軽町野上	III	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検	24	17.4	11.4	18.2	70.7	26.4	22	22	101.2 88.9	
第1号橋	その他	西町1丁目5号通	2.85	1982	40	2021	10.90	BOX	遠軽町西町1丁目	I	【委託設計】 【BOX】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工 次回点検	10.3		12.3						12.3 10.3	
第2号橋	その他	西町1丁目5号通	2.85	1982	40	2021	7.00	BOX	遠軽町西町1丁目	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検	5.2				3.4				8.6 0.0	
第1号橋	1級	瞰望岩通	4.18	1982	40	2017	9.50	BOX	遠軽町西町2丁目	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検	7.2								7.2 0.0	
第1号橋	その他	西町会館通	6.30	2020	2	2021	5.50	BOX	遠軽町西町2丁目	I	【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) ボックス架け替え工事 次回点検	3.8			2.8				0.2	6.8 32.0	
第1号橋	その他	西町3丁目8号通	3.60	1979	43	2021	3.20	BOX	遠軽町西町3丁目	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検	2								2.0 0.0	
いわみ橋	1級	市街地40号	204.52	1981	41	2017	11.50	鋼橋	遠軽町西町3丁目	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検	22.4		95.4			21.1			138.9 65.4	
第3号橋	1級	市街地40号	9.95	1982	40	2017	11.50	PC橋	遠軽町東町5丁目	II	次回点検									0.0 0.0	
32号橋	2級	学田32号道路	35.35	1981	41	2021	6.00	鋼橋	遠軽町学田2丁目	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検	5.6		8.9						14.5 0.0	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考					
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028		
第1号橋	2級	学田31号道路	3.10	1984	38	2021	7.50	BOX	遠軽町学田3丁目	II	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	5.4	5.4	9.6
第1号橋	2級	西町見晴間道路	5.90	1985	37	2021	8.60	BOX	遠軽町見晴	II	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	5.8	9.8	9.6
昇陽橋	1級	南町39号線通	9.96	2010	12	2017	11.00	PC橋	遠軽町東町4丁目	II	対策内容	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1.1	9.7	9.6
第1号橋	その他	東町大排水右岸裏通	6.90	1968	54	2021	3.00	鋼橋	遠軽町東町5丁目	II	対策内容	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	0.8	0.8	0.0
第1号橋	その他	東町36号道路	6.40	1991	31	2021	9.00	BOX	遠軽町東町1丁目	II	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	7	7.0	0.0
大正橋	2級	生田原川沿岸道路	14.00	1982	40	2021	5.00	PC橋	遠軽町向遠軽	II	対策内容	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	0.0	0.0	0.0
第1号橋	2級	生田原川沿岸道路	9.45	1998	24	2021	6.00	PC橋	遠軽町向遠軽	II	対策内容 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	4.8	4.8	0.0
共和橋	その他	東町西芭露間道路	104.00	1979	43	2021	6.50	鋼橋	遠軽町向遠軽	II	対策内容 【床版】床版打換え 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	34.1	51.9	0.0
共和2号橋	その他	東町西芭露間道路	11.35	1981	41	2021	6.50	PC橋	遠軽町向遠軽	II	対策内容	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	0.0	0.0	0.0
共和3号橋	その他	東町西芭露間道路	11.35	1982	40	2021	6.50	PC橋	遠軽町向遠軽	II	対策内容	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	0.0	0.0	0.0

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考				
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028	
馬産橋	その他	豊里開拓道路	71.60	2011	11	2021	5.00	鋼橋	遠軽町豊里	II	対策内容			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検				【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検				20.6 0.0		
											当初 事業費			16.6				4						
阿部橋	2級	社名湖原野道路	33.90	2015	7	2021	5.00	鋼橋	遠軽町社名湖	II	対策内容			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検	【主桁】塗装塗替え工(Rc-?)			次回点検					10.2 0.0	
											当初 事業費			7.8	2.4									
関門橋	その他	美山団体道路	12.95	1976	46	2021	9.00	PC橋	遠軽町社名湖	II	対策内容			次回点検		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検					6.2 0.0		
											当初 事業費					6.2								
第1号橋	2級	美山原野道路	2.60	1974	48	2021	6.00	BOX	遠軽町美山	II	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検				3.8 0.0		
											当初 事業費	3.8												
第2号橋	2級	美山原野道路	3.18	1974	48	2021	6.00	BOX	遠軽町美山	III	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検			【委託設計】 【BOX】断面修復工	3.8 11.5		
											当初 事業費	3.8												
第1号橋	その他	美山日ノ出ノ沢道路	2.32	1979	43	2021	6.00	BOX	遠軽町美山	II	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検				3.8 0.0		
											当初 事業費	3.8												
黄金橋	2級	千代田12線道路	18.72	1994	28	2021	5.50	PC橋	遠軽町千代田	II	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検				4.4 0.0		
											当初 事業費	4.4												
第1号橋	2級	千代田12線道路	2.40	1991	31	2021	5.30	BOX	遠軽町千代田	II	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検				3.8 0.0		
											当初 事業費	3.8												
みのり橋	その他	千代田13線道路	2.69	1988	34	2021	7.80	BOX	遠軽町千代田	II	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検				5.8 0.0		
											当初 事業費	5.8												
第1号橋	2級	千代田美山間道路	2.77	1989	33	2021	5.80	BOX	遠軽町千代田	II	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検				次回点検				4.2 0.0		
											当初 事業費	4.2												

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考		
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
白電橋	その他	白電鉱山道路	14.46	1988	34	2021	4.00	鋼橋	遠軽町白電	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	← 次回点検												6.4 0.0	
第1号橋	2級	清川41号道路	3.10	1985	37	2021	7.50	BOX	遠軽町清川	I	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検												5.2 0.0	
第1号橋	2級	清川42号道路	2.85	1985	37	2021	6.80	BOX	遠軽町清川	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検												4.8 0.0	
第2号橋	2級	清川42号道路	4.60	1976	46	2021	3.30	鋼橋	遠軽町清川	III	【支承】金属溶射(鋼製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	← 次回点検						← 次回点検	← 委託設計 【主桁】塗装塗替え工 【床版】断面修復工、ひびわれ注入工 【下部工】断面修復工、ひびわれ注入工				5.5 16.8	清川42号道路	
第1号橋	2級	豊里若松間道路	2.70	1985	37	2021	6.50	BOX	遠軽町清川	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検												4.2 0.0	
第1号橋	その他	清川44号道路	5.85	1995	27	2021	6.00	BOX	遠軽町清川	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検												4.4 0.0	
清川橋	1級	清川瀬戸瀬間道路	6.30	2004	18	2021	7.50	BOX	遠軽町清川	I	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検												5.6 0.0	
第1号橋	1級	清川瀬戸瀬間道路	9.50	1977	45	2021	7.50	鋼橋	遠軽町栄野	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	← 次回点検												6.8 2.9 9.7 0.0	
第1号橋	その他	留岡見晴間道路	31.75	1992	30	2021	4.00	鋼橋	遠軽町留岡	II	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検		【支承】金属溶射(鋼製)										9.4 0.8 10.2 0.0	
土屋橋	その他	湯の里4号道路	47.80	1999	23	2021	3.00	PC橋	遠軽町湯の里	II	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検												4 0.5 4.5 0.0	









対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考				
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028	
温根沢橋	その他	温根沢線	2.36	1986	36	2021	4.00	BOX	遠軽町生田原豊原	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検					← 次回点検					2.4 0.0		
東区4線橋	その他	東区4線	5.30	1972	50	2021	7.90	BOX	遠軽町生田原	III	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検					【主桁】断面修復工+ 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	← 次回点検					4.8 10.6 0.0	
東区3線橋	2級	東区3線	5.00	1973	49	2021	6.00	BOX	遠軽町生田原	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検					【主桁】断面修復工+	← 次回点検					0.6 5.0 0.0	
東区2線橋	その他	東区2線	6.40	1973	49	2021	3.60	BOX	遠軽町生田原	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検						← 次回点検					2.4 0.0	
東区1線橋	その他	東区1線	4.60	1973	49	2021	6.00	BOX	遠軽町生田原	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検						← 次回点検					4.6 0.0	
生田原東1線橋	その他	生田原東1線	2.50	1978	44	2021	8.80	BOX	遠軽町生田原	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検						← 次回点検					6.2 0.0	
信盛橋	その他	生田原浦島橋	88.50	1973	49	2021	5.50	鋼橋	遠軽町生田原	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	← 次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工				【床版】床版防水工+	← 次回点検					11.2 7 5.9 24.1 0.0	
中央橋	1級	生田原5号線	91.20	1975	47	2021	7.50	鋼橋	遠軽町生田原	II	【橋台】断面修復工 【橋脚】断面修復工 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	← 次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					← 次回点検					22.5 28.5 51.0 0.0	
平栗橋	その他	新生線	41.60	1977	45	2021	4.00	鋼橋	遠軽町生田原	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検						← 次回点検					6.3 0.0	
橋本橋	1級	生田原5号線	2.70	1978	44	2021	6.00	BOX	遠軽町生田原	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検						← 次回点検					3.8 0.0	





対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考				
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028	
親和橋	その他	矢野の沢支線	8.30	1963	59	2021	3.00	PC橋	遠軽町生田原清里	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検					← 次回点検					2.0 0.0		
石川橋	1級	石川開拓線	14.34	1989	33	2021	7.50	PC橋	遠軽町生田原清里	II	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検	← 橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					← 次回点検					7.4 0.0	
石川26線橋	1級	石川開拓線	15.40	1971	51	2021	4.00	鋼橋	遠軽町生田原清里	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検	← 橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					← 橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					7.3 0.0	
見出橋	1級	石川開拓線	15.60	1968	54	2021	4.00	鋼橋	遠軽町生田原清里	II	【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検	← 橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					← 次回点検					6.3 0.0	
カクレ橋	1級	石川開拓線	2.48	2007	15	2021	4.00	BOX	遠軽町生田原清里	I		← 次回点検	← 橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					← 次回点検					2.4 0.0	
大黒沢1号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	58	2021	3.60	RC橋	遠軽町生田原清里	III	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	← 次回点検						← 次回点検					35.0 0.0	
大黒沢2号橋	2級	大黒沢線	4.00	1964	58	2021	4.00	RC橋	遠軽町生田原清里	I	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工	← 次回点検						← 次回点検					36.6 0.0	
大黒沢3号橋	2級	大黒沢線	3.40	1964	58	2021	3.60	RC橋	遠軽町生田原清里	III	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋)	← 次回点検						← 次回点検	← 橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				33.6 0.0	
大黒沢4号橋	2級	大黒沢線	4.00	1964	58	2021	4.00	RC橋	遠軽町生田原清里	I	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工	← 次回点検						← 次回点検					36.6 0.0	
大黒沢5号橋	2級	大黒沢線	3.48	1964	58	2021	4.00	RC橋	遠軽町生田原清里	I	【主桁】上部工取替え(コンクリート橋) 【橋台】断面修復工	← 次回点検						← 次回点検					36.6 0.0	







対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年(年)	併用年(年)	最新点検年次	幅員	種類	所在地	点検結果	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)							事業費(百万円)	備考																						
												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028																			
水無月橋	その他	上丸本流線	18.70	1960	62	2017	3.60	鋼橋	遠軽町丸瀬布上丸	III	対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検		【委託設計】		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】塗装塗替工		←	次回点検																				
												当初	3.8														10.1															
												事業費					8.1		6.3											40.5												
滝沢橋	その他	上丸本流線	26.42	1992	30	2017	4.00	鋼橋	遠軽町丸瀬布上丸	II	対策内容 (伸縮装置)取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	←			←																											
															次回点検																											
												当初	3	4.8		0.8													8.6													
												事業費																		0.0												
清水橋	その他	上丸本流線	13.44	1965	57	2017	4.00	鋼橋	遠軽町丸瀬布上丸	III	対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検		【床版】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】橋台基礎補修工+断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)																									
												当初	4																	9.3												
												事業費		8.7	26.1								4.3										34.8									
木村橋	その他	上丸墓地線	14.40	1972	50	2017	3.50	鋼橋	遠軽町丸瀬布上丸	II	対策内容 (伸縮装置)取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工																									
												当初	2.4																		3.8											
												事業費					1.4																0.0									
須藤橋	その他	上丸第1号線	12.40	1979	43	2017	3.70	鋼橋	遠軽町丸瀬布上丸	III	対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】塗装塗替工 【橋台】ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)																									
												当初	3.6																			5.4										
												事業費		6.4	20.0																					26.4						
金湧橋	2級	伊奈牛鉦山線	18.44	1969	53	2017	4.60	鋼橋	遠軽町丸瀬布金山	II	対策内容 (伸縮装置)取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検																											
												当初	3.4																				7.1									
												事業費																								0.0						
菅野橋	その他	金山線	12.40	1969	53	2017	3.50	鋼橋	遠軽町丸瀬布金山	II	対策内容 (伸縮装置)取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検																											
												当初	2.4																					4.0								
												事業費																									0.0					
泉橋	その他	金山開拓線	3.50	1990	32	2017	6.86	BOX	遠軽町丸瀬布東町	II	対策内容 (伸縮装置)取替え(ゴム製からゴム製)	←			←																											
															次回点検																											
												当初	4.6																						4.6							
												事業費																										0.0				
中島橋	2級	中島線	72.56	1993	29	2017	7.50	鋼橋	遠軽町丸瀬布南丸	II	対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	←			←																											
															次回点検																											
												当初																							12.4							
												事業費																											0.0			
共栄橋	2級	南丸瀬布線	26.60	1979	43	2017	4.00	鋼橋	遠軽町丸瀬布南丸	III	対策内容 【支承】金属溶射(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	←			←																											
															次回点検		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】モルタル補修 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】橋台基礎補修工+断面修復工+ひびわれ注入工																									
												当初	3.8																							8.8						
												事業費		10.1																											31.8	









